





- 设计说明：
- 码头结构布置、稳定和构造按《码头结构设计规范》JTS 167-2018，并结合地基条件进行方案比选。
 - 本方案适用于表层厚软土场地，桩基将上部荷载传至深部粗砾砂及风化花岗岩持力层。
 - 平台主体按250m结构长度绘制，并与总平面260m泊位控制长度对应。
 - 本图作为两方案结构平立面图之一，后续S-02给出横断面、细部构造和代表构件配筋。

高桩方案构件表		
项目	参数	图中表达
结构形式	高桩梁板式	平面+立面
排架布置	32排，间距8.0m	轴线编号1~32
桩基	前/中排PHC800，后排PHC600	三排桩位
上部结构	栈桥、栈梁、轨道梁、叠合面板	梁板平台
靠泊设施	DA-A级橡胶护舷、系船柱	靠泊布置

高桩梁板式结构平面、立面图

项目	汕尾电厂配套煤码头工程初步设计	编号	S-01
图名	高桩梁板式结构平面、立面图	比例	1:500
阶段	本科毕业设计-初步设计	日期	2026.05
设计	港口航道与海岸工程	指导	孙克刚
图幅	A1 横向	单位	mm/m
说明	按任务书及现行港工规范绘制	版本	五图重绘